

令和7年度 南部幹線水路復旧工事スケジュール

工事名	令和7年			令和8年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
芦谷工区その2工事 L=75.35m ダクティル鉄管への 布設替え (φ900mm)	10/14				2/5	
桐山工区その1工事 L=355.85m ダクティル鉄管への 布設替え (φ800mm)	10/14					3/31
吉良幹線水路改修 L=244.6m		11/1				3/31
		仮廻し水路設置				
断水期間※	10/14					3/31

※坂崎揚水機場～会下池の区間は送水可能です。

※長期間（5.5ヶ月）の断水となるため、断水開始前の10/13までに琴沢調整池、八幡調整池、吉良調整池の3池を満水にします。

※琴沢調整池から下流の送水については、琴沢調整池の貯留水分（70,000m³）のみ使用可能となります。**断水期間中は南部幹線水路からの補給はできませんので、節水にご協力ください。**

土地改良施設突発事故復旧事業（直轄）「矢作川総合南部地区」令和7年度 復旧工事計画



復旧計画

復旧工事計画：用水管の機能回復（用水管の布設替え）
延長558m（ダクトイル鉄管）

対象施設：南部幹線水路（国営造成施設）
受益面積：633ha（幸田町377ha、西尾市256ha）
予定工期：令和6年12月～令和8年3月（予定）
負担割合：国2/3、県30.0%、市町3.4%、地元0%
事業主体：東海農政局

漏水事故（令和6年8月10日発生）



漏水による道路陥没



用水管の破損状況（PC管）

芦谷工区その2工事

復旧延長：75.35m
実施時期：令和7年10月～令和8年2月
受注者：吉良建設（株）

漏水事故（令和6年7月26日発生）



漏水による道路陥没（車両転落）



用水管の破損状況（FRPM管φ900mm）

桐山工区その1工事

復旧延長：355.85m
実施時期：令和7年10月～令和8年3月
受注者：（株）クサカ

芦谷工区その1工事（復旧完了）

復旧延長：126.68m
実施時期：令和6年12月～令和7年4月
受注者：吉良建設（株）



ダクトイル鉄管への布設替え

琴沢調整池

桐山工区
L=355.9m
(FRPM管、PC管)

芦谷工区
L=202m
(FRPM管)

凡 例	
	南部幹線水路
	漏水発生箇所
	令和6年度復旧(127m)
	令和7年度復旧(431m)